



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO**  
**Departamento Municipal de Planejamento e Obras**

CPOS - 169 de 01/03/2017

B.D.I.:

25%

L.S.:

96,91%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. M. O.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL+BDI
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m2	1,00	6,15	0,37	6,52	8,15
2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	1,00	3,25	0,06	3,31	4,14
3	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder - espessura 1,5cm em 20% do pavimento	m3	0,003	719,17	10,16	2,19	2,73
4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 4cm	m3	0,04	738,56	10,16	29,95	37,44
5	SINAPI	Transporte comercial c/ caminhão basculante 6m <sup>3</sup> rodovia pavimentada	txkm	4,80		0,75	3,60	4,50
						Total	<b>41,97</b>	<b>56,96</b>