



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

Planilha Orçamentária

Obra: **Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas - Rua Geraldo Sarti - Bairro Briquituba**

Sem Desoneração

BDI = 25%

L.S. = 128,23%

FONTE	COD.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação de obra	m ²	6,00		R\$ -
CDHU	02.10.060	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m ²	1.535,17		R\$ -
CDHU	02.10.040	1.3	Locação de rede de canalização	m	172,13		R\$ -
CDHU	03.07.010	1.4	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	9,44		R\$ -
			Subtotal				R\$ -
		2	PAVIMENTAÇÃO - BASE				
CDHU	54.01.030	2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	1.535,17		R\$ -
CDHU	54.01.220	2.2	Base de bica corrida	m ³	184,22		R\$ -
			Subtotal				R\$ -
		3	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO				
CDHU	54.04.340	3.1	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1.535,17		R\$ -
			Subtotal				R\$ -
		4	GUIAS E SARJETAS				
CDHU	54.06.151	4.1	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m ³	38,33		R\$ -
CDHU	11.01.630	4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m ³	38,33		R\$ -
CDHU	54.06.160	4.3	Canaleta / Sarjetão moldado no local em concreto com fck 20 Mpa	m ³	3,82		R\$ -
			Subtotal				R\$ -
		5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
CDHU	06.02.020	5.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ³	481,96		R\$ -
CDHU	07.11.020	5.2	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	448,16		R\$ -
CDHU	11.18.020	5.3	Lastro de areia	m ³	4,30		R\$ -
CDHU	49.12.010	5.4	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid	4,00		R\$ -
	49.12.030		Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	unid	1,00		R\$ -
CDHU	46.12.060	5.5	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	172,13		R\$ -
CDHU	49.12.110	5.6	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	2,00		R\$ -
CDHU	49.12.120	5.7	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	unid	4,00		R\$ -
CDHU	49.06.450	5.8	Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	unid	2,00		R\$ -
			Subtotal				R\$ -
			TOTAL GERAL				R\$ -
			B.D.I.			25%	R\$ -
			TOTAL GERAL com B.D.I.				R\$ -

Base: CPOS - Boletim 187 - Agosto/2022

Alumínio, 15 de outubro de 2022

Erick Fernando Chagas - CREA 5060914617
Diretor do Depto de Serviços Urbanos