



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO  
Departamento Municipal de Planejamento e Obras

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

<b>OBRA: Recomposição de Pavimento Asfáltico e Instalação de ondulações transversais em vias publicas</b>								
<b>Local: Aluminio - SP</b>								
Item	Descrição dos Serviços		Unid.	Quant.	P.Unitário BDI %	P. total BDI 0%	P. Unitário BDI 26,7%	Preço Total BDI 26,7%
<b>1 - Vias da Zona Urbana e estradas vicinais pavimentadas</b>								
1.1	Composição Preços Unitário Anexa	Recomposição do pavimento asfáltico incluindo demolições do pavimento, acomodação e carregamento do material, transporte deste a usina, imprimação ligante, aplicação do concreto asfáltico Betuminoso Usinado a Quente (esp. 5,0 cm) e limpeza do local	M2	1.850,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	54.01.220	Base de bica corrida	M3	185,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>2 -Ondulação Transversal</b>								
2.1	70.01.030	Ondulação transversal - lombada tipo A	M2	216,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	70.02.001	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	108,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	108,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	7,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>

Base: cdhu - Boletim 188 nov/2022

Alumínio, 27 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
**RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES**  
CREA 5062808349