



# Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000  
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

<b>OBRA: RECAPEAMENTO DE RUAS - MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO / SP</b>	
<b>LOCAL: RUA ABEL SOUTO NA VILA SANTA LUZIA E RUA FLORIANO VIEIRA NA VILA PEDÁGIO - ALUMÍNIO / SP</b>	
<b>REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO</b>	
<b>DATAS BASE: Sinapi: Agosto/2022 e CDHU: 187 de Agosto/2022, encargos sociais sem desoneração</b>	<b>BDI = 24,23%</b>

## Planilha Orçamentária

DESCRIÇÃO DA VIA	TIPO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
RUA ABEL SOUTO	PAVIMENTAÇÃO	Área Total (m²):	1.344,27
RUA FLORIANO VIEIRA	PAVIMENTAÇÃO	Área Total (m²):	1.588,34

ITEM	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	P.Unit.	P.Unit. com BDI	P.Total
<b>Rua Abel Souto</b>								
<b>1 Serviços Preliminares</b>								
1.1	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO DE METALON	m2	2,88			R\$ -
<b>Sub-Total 1</b>								<b>R\$ -</b>
<b>2 Recapeamento Asfáltico</b>								
2.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m2	1.344,27			R\$ -
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020	m3xkm	1.369,54			R\$ -
2.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	53,77			R\$ -
2.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m3	53,77			R\$ -
<b>Sub-Total 2</b>								<b>R\$ -</b>
<b>3 Sinalização / Transito</b>								
3.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m2	17,67			R\$ -
3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	198,94			R\$ -
3.3	70.04.001	CDHU	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO 2 1/2" E COMPRIMENTO 3,60 m	unid	5,00			R\$ -
3.4	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL	m2	0,34			R\$ -
3.5	70.03.010	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA-ÁREA ATÉ 2,0M2	m2	1,18			R\$ -
<b>Sub-Total 3</b>								<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL - Rua Abel Souto</b>								<b>R\$ -</b>
<b>Rua Floriano Vieira</b>								
<b>4 Serviços Preliminares</b>								
4.1	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO DE METALON	m2	2,88			R\$ -
<b>Sub-Total 1</b>								<b>R\$ -</b>
<b>5 Recapeamento Asfáltico</b>								
5.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m2	1.588,34			R\$ -
5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020	m3xkm	1.618,20			R\$ -
5.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	63,53			R\$ -
5.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m3	63,53			R\$ -
<b>Sub-Total 2</b>								<b>R\$ -</b>
<b>6 Sinalização / Transito</b>								
6.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m2	17,78			R\$ -
6.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	242,95			R\$ -
6.3	70.04.001	CDHU	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO 2 1/2" E COMPRIMENTO 3,60 m	unid	9,00			R\$ -
6.4	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL	m2	0,34			R\$ -
6.5	70.03.010	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA-ÁREA ATÉ 2,0M2	m2	1,68			R\$ -
<b>Sub-Total 3</b>								<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL - Rua Floriano Vieira</b>								<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL - Governo Federal - Repasse</b>								
<b>TOTAL GERAL - Município de Alumínio</b>								<b>R\$ -</b>